

■名称：大型積ブロック あさひ 1：0.5 盛土・切土

0.017 (日/㎡) × 178.88 (㎡) = 3.04 (日)

178.88㎡当り単価表

【歩掛表】

(L) 20.00m × (8段 × 1.118m) = 178.88㎡

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 世話役 | | 個 | 100 | | | 0.008(人/㎡) × 178.88(㎡) = 1.43(人) |
| ブロック工 | | 人 | 2.0 | | | 0.025(人/㎡) × 178.88(㎡) = 4.47(人) |
| 普通作業員 | | 人 | 3.0 | | | 0.041(人/㎡) × 178.88(㎡) = 7.33(人) |
| 機械賃貸料 | ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊 | 人 | 6.0 | | | 0.017(日/㎡) × 178.88(㎡) = 3.04(日) |
| 小 計 | | 日 | 2.0 | | | (円/㎡) |
| ブロックA形 | | 式 | 1 | | | |
| ブロックB形 | | ㎡ | 100 | | | |
| 小 計 | | 個 | 122 | | | (円/㎡) |
| 胴込コンクリート工 | コンクリート | | | | | |
| 裏込工 | クラツシャーラン 40~0 (mm) | | | | | |
| 天端工 | 別途 | | | | | |
| 排水工 | 別途 (水抜パイプ、吸出し防止材30cm×30cm×2cm) | | | | | |
| 基礎工 | 別途 | | | | | |
| 小 計 | | | | | | |
| 諸経費 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1㎡当り | | | | | | |